

ÚVOD	
Zadání DP	4
Prohlášení diplomanta	5
Průvodní zpráva	6
ANALÝZY	
Širší vztahy	8
Městské části	9
Historický vývoj	10
Historické mapy	11
Typologie veřejného prostoru - historie	12
Typologie zástavby	13
Morfologie terénu	14
Dopravní situace	15
Přírodní podmínky	16
Schwarzplan + Inverzní schwarzplan + řešené území	17
Obraz města + Ortofoto mapa	18
Ortofoto - řešené území	19
Fotodokumentace stávajícího stavu	20
Rozložení občanské vybavenosti	21
Výšková úroveň zástavby	22
Územní studie	23

KONCEPT	
Problematika města + řešené území	27
Problematika místa	28
Návrh - schwarzplan	29
Koncept návrhu	30

NÁVRH	
Vizualizace	32
Blok 1 - u trati	33
Blok 2 - rodinné domy	38
Blok 3 - hlavní ulice	43
Blok 4 - náměstí	48
Další schémata	53
Foto modelu	54
Zdroje	55
Poděkování	56

ÚVOD

Bavor
18.3.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
2/ ZADÁNÍ diplomové práce
 Mgr. program navazující

jméno a příjmení: Bc. Šárka Lorencová

datum narození: 23. prosince 1986

akademický rok / semestr: 2012/2013 ZS
 Ústav:
 vedoucí diplomové práce: Ústav urbanismu
 doc. Ing. arch. Jan Jehlík

téma diplomové práce: Milovice – centrum města
 viz přihláška na DP

zadání diplomové práce:

- 1/popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení
 2/popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování
 3/seznam dalších dohodnutých částí projektu (model)

1) Návrh typu zástavby a jejího půdorysného řešení ve vymezeném území města Milovice, návrh typu a úpravy veřejních prostranství.
 Na základě analýz, řešení charakteru veřejných prostranství určených pro centrální kompozice v maloměstském prostředí je cílem práce nalezení obrazu současného veřejného prostoru na malém městě a jeho aplikace na konkrétní prostředí, reflektovací historický vývoj, aktuální potřeby obyvatel města i budoucí společnosti.
 Diplomovou prací bude řešena lokalita definovaná ulicemi V Konímcích, Ostravská, Nádražní, Armádní.

- 2) Rozsah odevzdaných částí:
 - Autorská zpráva
 - Analytická část
 - Koncepční schéma
 - Situace lokality M 1: 2000
 - Situace náměstí M 1: 500
 - Urbanistické fázy
 - Urbanistické pohledy
 - Vizualizace
 - Návrh úpravy veřejných prostorů M 1: 200
 - Návrh půdorysného řešení parteru budov

- 3) Model M 1:500, portfolio, plakát

Rozsah a měřítka jednotlivých výkresů či modelu mohou být vedoucím práce ještě upřesněny.

Datum a podpis studenta

Datum a podpis vedoucího DP

Datum a podpis děkana FA ČVUT

3/10/13

registrováno studijním oddělením dne

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY**

AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Šárka LORENCOVÁ
AR 2012/2013, ZS

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: MILOVICE – CENTRUM MĚSTA
(ČJ)

(AJ) MILOVICE – TOWN CENTRE

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ

Vedoucí práce:	Doc. Ing. arch. Jan Jehlík	Ústav: 15 119 Ústav urbanismu
Oponent práce:		
Klíčová slova (česká):	veřejné prostranství, maloměstské prostředí, Milovice	
Anotace (česká):	Obnova území bývalého vojenského výcvikového tábora. Návrh typu zástavby a půdorysného řešení parteru v centrálním území města Milovice, návrh uličních profilů a úprav veřejného prostranství.	
Anotace (anglická):	Renovation of the area in the former military training camp. Design of the building types and the ground floor plan in the town centre of Milovice, design of the street types and the adaptations in the public space.	

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“
(Celý text metodického pokynu je na www.FA.studium/ke stažení)

V Praze dne 3. ledna 2013

podpis autora-diplomanta

Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.

Prohlášení diplomanta

Milovice – centrum města

Milovice nad Labem leží ve Středočeském kraji v okrese Nymburk. Nachází se 40 km od Prahy, nedaleko Lysé nad Labem a Nymburka. Leží v nižině středního Polabí v nadmořské výšce 221m. Počet obyvatel v roce 2012 byl 9 800. Odhadované počty se ale pohybují okolo 14 000 lidí, protože mnozí nemají trvalé bydliště v Milovicích. V dalších letech se předpokládá rostoucí tendence.

Milovice jsou příkladem českého maloměsta s velmi zajímavou historií a vývojem.

Jsou chápány samostatně nebo v návaznosti na Prahu? Jsou satelitním městečkem za Prahou? Budou v budoucnu Milovice stále jen noclehárnou? Nepřestanou lidé bydlet v panelových bytech, když je možnost další výstavby ve městě limitovaná?

Poloha města velmi výrazně předurčuje jeho fungování. Jako jeden z mála bývalých vojenských výcvikových prostorů u nás hledá i nachází nová využití pro cvičiště, bývalé ubytovny a obrovské areály. Blízkost hlavního města je zde jak výhodou, tak i nevýhodou. V důsledku se potká s nedostatkem pracovních příležitostí v místě. Vývoj města reaguje na pohyb obyvatel mezi Milovicemi a Prahou a je závislý na vývoji aglomerace. Díky Praze se však ve městě objevuje i nový potenciál - mladí lidé.

Snahou diplomního projektu je vytvořit pro období, které je charakterizováno jedinečností, kritičností a individuálním životem, spíše společensky pospolitou jednotkou. Dnešní generace si chrání svoje soukromí a nemá motivaci a žádné důvody komunikovat s okolím. Pro společensky málo angažované dynamické mladé lidi, kteří nemají s městem společnou historii, nemají zde vazby, příbuzné, nevyrůstali zde a nemají přímý vztah s městem, není žádný problém přijít, projít a rychle odejít.


A tak podél vyšlapaných cest, podél vysněných míst, podle rad a s vizuálně navrhují nové veřejné prostory. Veřejné prostory pro skupiny, ne pro masy.

Diplomní projekt řeší zástavbu v centru města Milovice, na místě, kde se v současné době nachází nezastavěná plocha. Řešené území mezi železniční tratí a městským úřadem je vymezeno ulicemi Nádražní, Armádní a Ostravská. Zahrnuje i Náměstí 5. května. Penny Market a budova bývalé opravny tanků, v současné době budova stavebnin, jsou jedinými signifikantními stavbami v řešeném území. Nacházíme se v geografickém centru města Milovice, v městské části Mladá. Celek je ovšem založen na principu polycentrického města. Jednotlivé funkce a orientační body jsou rozsety po celém městě. Staré principy a stereotypy zde neplatí. Kostel není na náměstí. Fotbalové hřiště není u hřbitova. Náves není v centru města. Chápání jednotlivých čtvrtí je zásadní.

Návrh vychází i z předpokladu, že Milovice již nebudou konečnou zastávkou vlaku, ale jednou z významných stanic na trati Praha – Liberec.

Návrh se věnuje otázkám, kterým, se celé generace vyhýbaly. Jak postavit celku centrum? Kde udělat na přímcě bod? Jak rozpoznat identitu prostředí, ve kterém nic není?


ANALÝZY



Obr.1: Vztah Milovice - Praha


pozitiva: kooperace, mladá generace
negativa: nesamostatný vývoj, závislost

vzdálenost: 40km
spojení Praha - Milovice




Obr.2: V současnosti jsou Milovice vnímány jako satelitní městečko absolutně závislé na hlavním městě
- každodenní transfer 5000 lidí (převážně mužů)
- pracovní příležitosti v místě bydliště jsou minimální
- nabídka typologie bydlení je nedostatečná

pozitiva: během dne v Milovicích zůstávají ženy a děti
negativa: „pražská noclehárna“




Obr.3: Vztah k okolním městům





Obr.4: Navrhovaná železniční trať Praha - Liberec

- z konečné zastávky v Milovicích se stane zastávka na jedné z nejfrekventovanější tratí v ČR



Obr.5: Navrhovaná železniční trať Praha - Liberec
podklady ÚAP





Městské části

14. století: zemanské sídlo vladyky Holomka, tvrz a dvůr, villa Milewitz – tvrz Milevice

1509 patřily Milovice postupně Lysé, pak Benátkám

18. stol.: růst počtu obyvatel, chalupnická a domkářská zástavba

konec 19. století: zřízen lihovar ve dvoře

1904 vojenský tábor pro výcvik rakouské armády se střelnici o rozloze 3465ha

cvičiště pro 8. a 9. sbor

(posádka měla i s rodinami v zimě 1200, v létě 2000 a při hlavním cvičení až 5000 lidí)

(prostor byl postupně využíván čs. armádou, německou a ruskou do roku 1991)

zánik obce Mladá vyškrtnuta ze seznamu živých obcí, (6 statků, škola, fara)

byla uvnitř vojenského prostoru a ruiny sloužily k cvičné střelbě

1907 kompenzace škod: v Milovicích zřízena fara, kostel sv. Kateřiny, hřbitov

1914 v průběhu 1. sv. války **vybudován zajatecký tábor pro ruské, srbské a italské zajatce**

65 baráků, ve svízelních podmínkách žilo 300 zajatců/ 1 barák

1918 československá armáda provozovala výcvik dělostřeleckých vojsk, zkoušky munice, výcvik balónového vojska, instrukční školy

Tanková četa byla vybavena tanky Renault FT, tanky LT vzor 35, 38

1921 postavena vojenská železniční trať z Lysé č. 232, vznik železničního vojska, „útočná vozba“

Zřízeno vojenské letiště Boží Dar

1931 otevřena škola

úzký vztah obyvatel Milovic s armádou

1932: v Milovicích žije 4117 obyvatel, je tu pošta, telegrafní a telefonní úřad, četnická stanice, balónová rota, katolický kostel, SDH

1939 Protektorát Čechy a Morava, okupace německými vojsky, 8. pancéřovou divizi Wehrmachtu

Odvoz vojenské materiálu z Milovic 522 vagóny, konfiskace lehkých tanků

Přejmenování prostoru na Truppenübungsplatz Milowitz

Výcvik a formování jednotek před odchodem na frontu (3 - 6 týdnů)

Zřízeny bunkry, pozorovatelny, pěchotní úkryty, municiální skladы

Záměr rozšířit prostor na 5300 ha

Vystěhování starousedlíků do 31. 10. 1940 do půlnoci „dobrovolný“ prodej majetku

Od roku 1941 sabotáže na trati, po květnu 1945 ústup německých vojsk do americké okupační zóny

1945 československá armáda

rozloha prostoru 58 km², modernizace letiště Boží Dar

2. 6. 1946 zákon č. 86/46 Sb. ve znění zákona č. 115/19447 Sb. výměrem ze dne 11. 9. 1946 stavební obnova násilně vystěhovaných obcí
cvičiště opět v provozu

50. léta totalita, zřízeno **Vojenský újezd Mladá**, odděleny správní věci vojenského tábora od obce

1. 7. 1953 železnice Lysá- Milovice provoz ČSD, pravidelný jízdní řád, tzv. „vlečka“

1957 vojenské sídliště Balonka, 70 obytných domů, MŠ, komunikace, kanalizace

1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy

21. srpen 1968 Milovický prostor 1. cíl vojsk VS, obsazen 4 sovětskými a 1 polskou tankovou divizí,
tj. 2,5 tisíc tanků a několik set OT

Milovice se staly centrem okupačních vojsk, zřízeno **Velitelství střední skupiny vojsk**

Město rozděleno: **část česká:** kostel, centrum, obchody, domy a nádraží

část sovětská IVANOVKA : od středu města za kolejemi, VVP Milovice Mladá

1984 - 88 100 tisíc příslušníků včetně rodin

Obytné domy „Kyjeváky“ s 3000 byty hluboko pod českým standardem

Česko postavilo zázemí pro armádu: teplárnu, polikliniku, obchody

zničené životní prostředí

1990

1989 Sametová revoluce

odsun sovětských vojsk do 26. 2. 1990

poslední voják a vlak opustil republiku **13. 6. 1991**

celkem odsunuto 73 500 vojáků a 40 000 rodinných příslušníků

proveden pyrotechnický průzkum

asanace

vyrovnaní

obnova hřbitova

31. 12. 1999 ukončena činnost VVP, majetek předán do vlastnictví státu

v současnosti: bez využití, s velkým potenciálem

nečinnost vlády - znehodnocování prostoru, krádeže, devastace

plán na revitalizaci prostoru a komplexní využití, soutěže, snaha přilákat zahraniční investory, zřídit mezinárodní letecký terminál...

nebo privatizace

Automobilka Škoda Auto záměr zřídit zkušební polygon pro testování - zamítnuto ekology a veřejnosti




letiště předáno pod správu SČ regionu

v kulturním domě je zřízeno muzeum – není otevřeno



majetek postupně rozprodáván a předáván katastrálním úřadům



1720
1795
1732
1917




Historické mapy






Historická náves

Moderní sídliště



Vojenský tábor



BYDLENÍ V LESE

- komunitní bydlení uvnitř zástavby
- ochrana před nejistým prostředím, nechráněným lesním porostem
- chráněné ulice - hierarchizace ulic
- dnes: změna měřítka, změna vztahů

BYDLENÍ NA VESNICI

- soukromý prostor je striktně oddělen od veřejného
- minimum plochy veřejného prostoru
- domy s tváří + orientací
- sociální rozmanitost
- vysoká občanská vybavenost, pestrost nabídky

BYDLENÍ V LESE - VOJENSKÝ TÁBOR

- aleje platanů
- orientace podél cesty
- dnes přestavěno, navýšeno o dvě podlaží
- barevnost
- památková ochrana ???

VÝROBNÍ AREÁLY


- ohrazeno zdí
- v blízkosti bydlení
- obchodní bloky

BYDLENÍ NA SÍDLIŠTI


- vzorové dispozice velkoměstského bydlení na českém maloměstě
- nájemníci mají v pronájmu malé zahrádkářské jednotky - jediný kontakt s okolím
- převážná část prostranství je majetkem města, které tak spravuje obrovské plochy

BYDLENÍ NA LOUCE

- prostor bez hranic, přirozená hierarchie
- přirozený zájem o veřejná prostranství
- bodová výstavba x užívání veřejného prostoru
- 2 až 4 nadzemní podlaží
- vizuální kontakt s okolím, návaznost na krajinnou
- bydlení pro střední vrstvu
- nemají potřebu rodinných domů, žijí v klidném prostředí s odpovídající dispozicí



Dopravní situace



Střední Polabí -

Zvlněnou rovinu s nadmořskou výškou do 200 dotvářejí typické vrchy do 250 m.
Dominantní zastoupení orné půdy (s vysokým podílem zeleniny),
rozptýlené krajinné zeleně a mokřadů v údolní nivě Labe.
Rozsáhlé polní celky jsou členěny zbytky ovocných stromořadí.
Poměrně řídká cestní síť.
Oblast velmi silně ovlivněná zemědělstvím a individuální rekreací.

Benátecký vrch -

Pahorkatina s nadmořskou výškou 200 - 250 m. Zvýšený podíl lesních porostů (s vysokým podílem listnáčů), rozptýlené krajinné zeleně a travnatých ploch.
Rozsáhlé polní celky jsou členěny řadami remízů a zbytky ovocných stromořadí. Poměrně řídká cestní síť.
Oblast velmi silně ovlivněná narušením hospodaření v krajině a 100 lety trvání vojenského výcvikového prostoru.

potok Mlynařice -

významná výhledová místa -




pozitivní dominanty bodového charakteru -




významné pohledové osy -





Inverzní schwarzplan - obraz prostoru
Schwarzplan



+ řešené území
+ řešené území

CESTA




BUŇKA




PANENKA
HLAVA
HISTORIE

- DUŠE
- CENTRUM


- TĚLO
- LID




KORÁLKY -
PROCHÁZKA PRO
PROMENÁDĚ, VYBU-
DOVÁNÍM VEDLEJŠÍCH
PARALELNÍCH CEST
DOJDE K OSLABENÍ
HLAVNÍ ULIČE
NÁMĚSTÍ NA CESTĚ




CELEK



ČTVRTI



REPETICE - VZOR VOJENSKÉHO
TÁBORA, VZOR CEST, TYPOLOGIE
ZÁSTAVBY



Obraz města
Ortofoto mapa



Hlavní ulice Armádní



Ortofoto mapa - řešené území



Obr. 1: prostor u železniční trati



Obr. 2: Náměstí 5. května, radnice, stavebniny



Obr. 3: přejezd




Obr. 4: aleje platanů



Rozložení občanské vybavenosti



Územní studie - M1




Územní studie - Projektil



Územní studie - Uhlík



KONCEPT




Obr.3 Polycentrické město



Obr.1 Roztržení města - historie a železnice dělí město





Obr.2 Řešené území - ve zdánlivém středu



PROBLÉM 1:



SYSTÉM NAPOJENÍ STRUKTURY
1. ZE STARÝCH MILOVIC SMĚREM NA MLADOU
2. OD VOJENSKÉHO TÁBORA K RADNICI
3. K PLÁNOVANÉ NOVÉ ZÁSTAVBĚ V TROJÚHELNÍKU

INVESTOR (PENNY MARKET, TESCO) SI VŽDY VYBERE LUKRATIVNÍ MÍSTA...
URČUJE POTENCIÁL ŽIVÉHO CENTRA



PROBLÉM 2:

HUSTOTA TROJÚHELNÍKU
INTENZITA
FUNKCE
VÝZNAM
TYPOLOGIE



PROBLÉM 3:

PŘEDPROSTOR RADNICE


BUZERPLATZ

MNOHO VCHODŮ DO RADNICE
PROBLÉM ORIENTACE BUDOVY

ORIENTACE SMĚREM NA STARÉ MILOVICE, KOSTEL,
NÁDRAŽÍ

PŘÍMOE NAPOJENÍ NA ARMÁDNÍ SILNICI

VSTUPY DO PŘÍRODY
VSTUPY DO JINÝCH SVĚTŮ



PROBLÉM 4:

NÁDRAŽÍ - PŘÍMÁ NÁVAZNOST MILOVIC A MLADÉ,
BOD SETKÁNÍ

KONTAKTNÍ BOD - NEBEZPEČÍ PŘI PŘECHÁZENÍ PŘES
KOLEJE

FUNKCE CENTRA JSOU OHROŽENY SNADNOU
DOSTUPNOSTÍ PRAHY


NUTNO VYBUDOVAT MÍSTNÍ OBCHODNÍ SÍŤ A PRA-
COVNÍ PRÍLEŽITOSTI

PROBLÉM 5:

RESPEKT K HISTORICKÝM CESTÁM

PROBLÉM 6:

ZPŮSOB PRÍSTUPU K NÁDRAŽÍ
PŘECHOD PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ
HISTORICKÉ CESTY
SOUČASNÁ FUNKCE CEST



Obr. 1 Současný stav

- řešené území
- demolice
- zachované budovy




Obr. 2 Návrh

- řešené území
- navrhovaná zástavba
- zachované budovy





Obr. 1 Návrh



Obr. 2 Koncept- zdroje aktivit v území
Městský úřad, knihovna, kulturní centrum, zastávka městské
hromadné dopravy, restaurace, obchodní domy, obchodní parter,
nádraží, infocentrum




Obr. 2 Koncept- zeleň a vstupy




Obr. 3 Koncept - prostor přístupný X nepřístupný



Obr. 4 Koncept - zpevněné X nezpevněné
povrch pro pěší X automobil X přírodní




Obr. 5 Koncept dopravy - automobilová X pěší
X přírodní




NÁVRH



Vizualizace





Blok 1 - u trati



PRINCIPY NÁVRHU:

- rovný a přímý přístup na nástupiště
- lineární park podél železniční trati
- luxusní bydlení s výhledem na kostel, historické centrum Milovic, současnou hlavní osu
- soukromé zahrady
- napojení na integrovanou dopravu - autobusová zastávka



Blok 1 - schéma

V širším kontextu je trať hlavním spojením s okolím, ale v rámci města je rozhraním mezi velkými částmi obce. Dělí obyvatele, dělí generace, dělí historické celky, dělí nové a staré, dělí město. Jde o hranici, o střet dvou směrů, o prostor, kde dochází k největšímu pohybu.

Prostor podél frekventované železniční trati Praha – Liberec je navržen jako lineárně komponovaný park. Zamýšleny jsou zahrady s výsadbou keřů, bylin, se vzdělávací a vjemovou funkcí, cyklostezka, nová zákoutí pro aktivní odpočinek....

V návrhu je kladen důraz na přímé přístupy k nástupišti bez zkratky, obcházení a přeskakování na obou stranách. Návrh pěšího přechodu přes železnici a dostavba chodníků navazujících přímo na nástupiště vytváří důstojný vstup na nejfrekventovanější ulici.

Podél trati je navrženo luxusní bydlení v domech o pěti podlažích s orientací na historické centrum města, kostel a historickou osu Milovic. Byty v přízemí mají přístup na soukromou zahradu s nízkým plotem, kdy z veřejného prostoru je stálý vizuální kontakt na soukromé pozemky, které jsou chráněny zelení. Vyšší podlaží mají terasy nebo střešní zahradu. Je navržená nová zastávka pro autobusy v těsné blízkosti železniční trati.



0 5 10 20 30m




Blok 1 - půdorys

M 1:500



Blok 1 - pohled


M 1: 200



Blok 1 - řez M 1: 200



Blok 1 - nákres



Blok 2 - rodinné domy




PRINCIPY NÁVRHU:

- spojení více generací
- udržitelná forma zástavby rodinných domů
- zklidněné komunikace
- doplňení nabídky bydlení

Řadový třípodlažní dvougenerační dům se soukromou zahradou v 1.NP a terasou v 2.NP doplňuje nabídku bydlení v Milovicích. Současně respektuje trvale udržitelný rozvoj z hlediska zastavěného prostoru, seskupení jednotlivých domů a množství obyvatel.

Území má rezidenční charakter, automobily se pohybují v obytné zóně limitovanou rychlostí. Parkovací stání jsou většinou umístěna na veřejném pozemku. Území je vymezeno pěšími komunikacemi vedenými kolmo na hlavní ulici Ostravská. Předností bydlení v této lokalitě je krátká docházková vzdálenost, klidné prostředí vzdálené od hlavní komunikace, soukromí, blízkost občanské vybavenosti a přímý vstup do zeleně.



Blok 2 - schéma





Blok 2 - pohled M 1: 200





Blok 2 - řez

M 1: 200



Blok 2 - nákres

Blok 3 - hlavní ulice




PRINCIPY NÁVRHU:

dodefinování hlavní ulice
Armádní typologie tradičního činžovního domu
intimní prostředí vnitrobloku
chráněná zahrada s limitovaným přístupem
polyfunkční parter

Úkolem bylo definovat hlavní ulici, její hranici, formu, profil a určit dostavbu budov a prostory pro pohyb pěších. Vzhledem k nižší frekvenci osob je navržen úzký chodník pro podporu bližšího kontaktu mezi lidmi. Dále je důležitá linie platanů. Stromy podél komunikace, které jsou tolik typické pro všechny ulice v centru města, tvoří velmi příjemné aleje. Ty poskytují nejenom stín a prostor pro relaxaci ale i bezpečnostní pruh, který odděluje chodník pro pěší a cyklostezku. Následuje podélné nebo příčné parkovací stání a silniční pruhy.

Bytový dům ve formě bloku podél hlavní komunikace je navržen s obchodním parterem na vyvýšeném stupni. Parter je určen pro síť služeb, obchodů, drobnou výrobu, administrativu, ...např. pekařství, květinářství, pošta, krejcovství, atd. Milovice postrádají drobné živnostníky, které jsou velmi vhodným potenciálem nabídky volných pracovních míst hlavně pro ženy, které v obci zůstávají a které preferují práci v místě bydliště z různých důvodů. Drobné podnikání podporí i zájem o současné dění v obci a umožní komunikaci. V parteru jsou dále umístěny společné prostory a vstupy do vyšších podlaží. Velká oplotená zahrada je průchozí s omezeným přístupem, který je limitován počtem uživatelů bytových domů.

Bytový dům má velké byty ve třech podlažích, šikmá střecha koresponduje s okolní zástavbou. Soukromé balkony jsou orientovány do vnitrobloku.



Blok 3 - schéma





Blok 3 - pohled

M 1:200




Blok 3 - řez

M 1:200



Blok 3 - nákres

Blok 4 - náměstí



PRINCIPY NÁVRHU:

- hierarchie
- orientace
- definování prostoru pro pěší
- administrativní budova
- změna funkce stavebnin

V současnosti nedefinovaná plocha před radnicí byla v návrhu striktně ohraničena a určena. Výškové odstupňování vlastního prostoru náměstí, vymezení náměstí dalším blokem domů, určení prioritního pohybu chodců v náměstí a jasné definování zklidněné komunikace pomohlo zmenšit a zútluit obrovský prostor před radnicí. Vygradovaní budov při hlavní ulici a zpomalovací pruh přes náměstí uvědomí chodce o specifickosti místa. Náměstí s pěší zónou přechází přes hlavní ulici Armádní a vytváří spolu s restaurací jeden prostor.

K vytvoření povrchu je navržena plná dlažba většího formátu a zatravňovací dlažba. Bývalé velcí stanoviště, tzv. buzerplatz, jako jediný historický kontext místa, předurčuje styl městského mobiliáře s jednoduchými a strohými prvky.

Komunikace, které v současnosti vedou přes náměstí, jsou odkloněny za radnici. Ostravská ulice funguje jako sběrná a obslužná silnice pro celé území mezi železnici a městským úřadem. Administrativní budova svým tvarem ukončuje náměstí a dále vede do ulice Ostravská. Parter směrující do náměstí je určen pro komerční účely, prodej a drobnou nerušící výrobu. Budova má dvůr, další druh vnitřního prostoru, pro stálou komunikaci mezi zaměstnanci.

V návrhu je uvažováno, že současná budova stavebnin bude zachována, ale její funkce bude přeměněna na tržnici a prostory pro drobnou nerušící výrobu.



0 5 10 20 30m



Blok 4 - půdorys


M 1: 500



Blok 4 - pohled

M 1: 200

50




Blok 4 - řez

M 1: 200




Blok 4 - nákres


Vstupy na nástupiště



Náměstí



Ulice Armádní



Další schémata



Foto modelu